



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 311 del - 7 AGO. 2018

**IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia**

**OGGETTO: Intervento LE045A/10 – “Mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Seclì (LE)”.CUP J25D12000040001 - Importo finanziamento €3.690.000,00.
Approvazione del Progetto Esecutivo adeguato e del Quadro tecnico-Economico.**

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195.2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8.2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle

funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale “per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 70 del 22 maggio 2012 con cui è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice LEO45A/10 – “Mitigazione del Rischio Idraulico dell'abitato di Seclì (LE)” per un importo di € 1.390.000,00;

VISTO il Decreto n. 181 del 23.04.2013 con il quale è stato disposto il finanziamento dell'ulteriore somma di € 2.300.000,00 ad integrazione della somma di €1.390.000,00 già finanziato con Decreto n. 70 del 22.05.2012, e quindi fino al raggiungimento della somma complessiva di €3.690.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento individuato con il codice LEO45A/10;

VISTO il Decreto Commissariale n. 43 del 26.03.2017 con cui si è provveduto alla nomina del geom. Mario Carluccio quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 236 del 07.05.2014 con il quale è stata disposta l'approvazione dei verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e dei lavori per la realizzazione dell'intervento LEO45A/10 “Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì(LE)” – CUP: J25D12000040001 CIG: 5473994230 a favore dell'Impresa CA.TI.FRA. Srl con sede in [redacted] Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – C.F. e P.IVA. [redacted] – che ha affidato il servizio di progettazione esecutiva al Consorzio Leonardo “Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura” con sede in via [redacted] Modena (MO) – P.IVA. n. [redacted] con ribasso del 33,8728% corrispondenti ad €1.600.221,54 (unmilionesecentomiladuecentoventuno/54) oltre ad € 108.406,07 (centoottomilaquattrocentosei/07) per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 1.708.627,61 oltre IVA;

VISTO il contratto d'Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento LEO45A/10 – “Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì (LE)”, sottoscritto in data 30.06.2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la CA.TI.FRA. Srl, per l'importo complessivo di € 1.708.627,61 (unmilionesettecentoottomilaseicentoventisette/61) di cui € 1.590.302,46 (unmilionesecincquecentonovantamilatrecentodue/46) per lavori veri e propri € 108.406,07 (centoottomilaquattrocentosei/07) di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 9.919,08 (novemilanovecentodiciannove/08) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre I.V.A.;

VISTO il Progetto esecutivo trasmesso dalla CA.TI.FRA. Srl in data 06.07.2015;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 623 del 30.10.2015 di rimodulazione del quadro Tecnico Economico ed Integrazione impegno somme con cui è stato approvato il seguente Quadro Tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A1	Importo Lavori al netto del ribasso	€ 1.590.302,46
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 108.406,07
<i>Totale Importo (A1+A2)</i>		€
B		1.698.708,53
Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B1	Progettazione Esecutiva	€ 9.918,08
B1a	IVA SUI LAVORI (A1+A2)	€ 373.715,88
B1b	IVA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 2.182,20
B2	Imprevisti da 5%	€ 184.500,00
B3	Acquisizione aree e immobili / espropri e spese tecniche connesse	€ 290.838,00
B4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 73.195,66
B6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 20.000,00
B7	Spese tecniche di cui	
B7a	Incentivi ex. Art. 92, co. 7bis D.Lgs. 163/06 e Regolamento Commissariale e spese tecniche ex art. 93, co.7bis e ter D. Lgs. 163/06	€ 48.753,09
B7b	CSE – DL – Misure e Contabilità (omnicomprensivo)	€ 81.722,49
B7c	Collaudo Tecnico-Amministrativo (omnicomprensivo)	€ 6.734,89
B7d	Collaudo Statico	€ 11.813,11
B7e	Commissione di gara	€ 10.890,44
B7f	Spese per funzionamento Struttura (1.5% del finanziamento)	€ 55.350,00
B8	Spese per pubblicità e AVCP	€ 10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€1.190.630,84
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€2.889.339,37

VISTA la nota prot. AOO_089 n. 9739 del 24.10.2014 dell'Ufficio VIA E VAS del Servizio Ecologia della regione Puglia con cui veniva comunicata la necessità che il progetto fosse assoggettato a procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (Screening);

VISTA la successiva Determina Dirigenziale n. 50 del 11.04.2017 del Servizio Via e Vinca- Sezioni Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia di parere di esclusione dalla procedura di VIA relativamente alla realizzazione dell'intervento a condizione che fossero ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati ed in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02.08.2016, con obbligo per il proponente di conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nel procedimento autorizzativo;

PRESO ATTO nello specifico, delle prescrizioni di seguito sinteticamente esplicitate:

- parere Autorità di Bacino della Puglia (nota prot. n. 10873 del 29/07/2015):
“verificare il canale fino al recapito finale in regime di moto permanente [...] prevedere opportune opere fuori terra nell'eventualità che dalle verifiche di cui sopra dovessero risultare tratti insufficienti”
- Parere Comitato VIA (nota prot. AOO_089/03/08/2016 n. 9647)
 - 1) *“Migliorare la capacità di filtrazione e dispersione nel sottosuolo della vasca mediante l'aumento del numero di pozzi disperdenti sul fondo vasca [...] assicurando comunque un franco di protezione della falda profonda non inferiore a 30 metri dal banco calcareo anidro”*
 - 2) *Le rocce e i materiali da scavo di cui si espone piano di riutilizzo e caratterizzazione, siano prevalentemente riutilizzati in sito per la sistemazione dei drenaggi assicurando il conferimento per le parti non direttamente riutilizzabili a centri individuati e autorizzati al recupero”*
- Parere Ufficio VIA e VINCA – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria Provincia di Lecce (nota prot. n. 20705 del 18.04.2016)
Il sito di destinazione dei materiali da scavo risulta in definitiva inidoneo alla loro messa a dimora per la duplice motivazione che:
 - 1) *Terreni argilloso-limosi plastici sono, per intrinseche caratteristiche tessiturali, composizionali ed idrauliche, poco idonei allo svolgimento di pratiche agricole. Il loro apporto vanificherà ogni obiettivo di miglioramento fondiario.*
 - 2) *L'applicazione di un siffatto strato di riporto determinerà la inibizione della infiltrazione delle acque meteoriche per una estensione di circa 120.000 mq con un conseguente deficit di ricarica della sottostante falda idrica, proprio in ambito geografico ove attualmente essa è interessata da elevato grado di contaminazione da acque marine di invasione continentale”*
- Parere Arpa Puglia (nota prot. n. 5764 del 10.05.2016)
Per quanto concerne la non conformità del campione S6/1a [...] si invita a ripetere il campionamento in quel punto al fine di escludere l'effettiva contaminazione; con l'occasione si informa che, nel caso in cui dalle ulteriori analisi si dovesse confermare il superamento, si applicherà quanto previsto dal DM 161/2012.

CONSIDERATO che per l'adeguamento alle prescrizioni derivate dai pareri acquisiti in sede di procedura di Verifica di Valutazione di impatto ambientale, è stato necessario prevedere, in estrema sintesi:

- l'adeguamento delle sezioni di alcuni tratti del canale di progetto (prescrizione AdB Puglia);
- la rimodulazione della geometria dei pozzi disperdenti;
- il conferimento delle terre e rocce da scavo a centro autorizzato al recupero (onere assunto dalla Stazione Appaltante);
- lo smaltimento della quota parte dei volumi di terre e rocce da scavo risultati non conformi;

CONSIDERATO che non risulta possibile ricondurre la somma occorrente per la realizzazione delle opere all'importo di contratto originario, prevedendo lo stralcio di parte delle stesse, senza inficiare l'efficacia e l'efficienza degli interventi a farsi e senza alterare la sostanza del progetto;

TENUTO CONTO del Decreto Commissariale n. 593 del 20/12/2017 con il quale si approva in linea amministrativa il progetto esecutivo adeguato alle suddette prescrizioni, oltre al quadro tecnico economico, in uno all'integrazione dell'impegno somme da parte della Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO che nel frattempo, per sopravvenute esigenze di verifica e analisi delle lavorazioni effettuate e delle contabilità generali degli scavi e degli smaltimenti, questa Stazione Appaltante ha richiesto alla Direzione Lavori e al RUP le certificazioni relative;

TENUTO CONTO dell'esito del sopralluogo congiunto, effettuato in data 17.07.2018 (giusto verbale prot. n. 649 del 18/07/2018), alla presenza del Soggetto Attuatore e dei rappresentanti dell'impresa appaltatrice, oltre alla D.L. e al RUP, nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti progettuali e concordato di procedere alla sottoscrizione dello Schema di atto di sottomissione e del verbale dei nuovi prezzi;

CONSIDERATO che, la D.L. ha trasmesso la certificazione dei volumi effettivamente scavati in uno a rilievo topografico dell'area di vasca (giusta nota prot. n. 2067 del 30.07.2018) e che l'impresa Ca.Ti.Fra. Srl ha trasmesso il Computo metrico adeguato con la specificazione delle lavorazioni effettuate come opere aggiuntive (giusta nota prot. n. 2119 del 02/08/2018) e di due voci di nuovi prezzi derivanti da analisi del prezzo;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 136 del 17/04/2018 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per interventi di salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;

TENUTO CONTO, quindi, della necessità di aggiornare e integrare i contenuti del Decreto Commissariale n. 593 del 20/12/2017 e, nello specifico, ritenendo di dover rideterminare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO			
		Decreto 623/15	Esecutivo Adeguato
A	LAVORI		
	<i>Importo Lordo dei Lavori</i>	€ 2.404.914,26	€ 2.828.245,10
A1	Importo Lavori al netto del ribasso (33,8728%)	€1.590.302,46	€1.870.239,29
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 108.406,07	€ 108.406,07
<i>Totale Importo (A1+A2)</i>		€1.698.708,53	€1.978.645,36
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Progettazione Esecutiva	€ 9.919,08	€ 9.919,08
B1a	IVA SUI LAVORI (A1+A2) 10%		€148.154,54
B1a_1	IVA SUI LAVORI (A1+A2) 22%	€ 373.715,88	€109.362,00
B1b	IVA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA 22%	€ 2.182,20	€ 2.182,20
B2	Imprevisti da 5%	€184.500,00	€98.932,27
B2a	Ricerca Ordigni bellici		€ 18.300,00
B2b	Risoluzione Interferenze		€160.000,00
B3	Acquisizione aree e immobili / espropri e spese tecniche connesse	€ 290.838,00	€335.000,00
B4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 73.195,66	€ 73.195,66
B6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla	€ 20.000,00	€ 50.000,00

	progettazione ed al supporto alla progettazione		
B6a	Spese per attività di supporto giuridico-amministrativo (omnicomprensive)	€9.516,00	€10.498,60
B7	Spese tecniche di cui		
B7a	Incentivi ex. Art. 92, co. 7bis D.Lgs. 163/06 e Regolamento Commissariale e spese tecniche ex art. 93, co.7bis e ter D. Lgs. 163/06	€ 48.753,09	€30.000,00
B7b	CSE – DL – Misure e Contabilità (omnicomprensivo)	€ 81.722,49	€96.107,90
B7c	Collaudo Tecnico-Amministrativo (omnicomprensivo)	€ 6.734,89	€22.011,82
B7d	Collaudo Statico	€ 11.813,11	€ 13.892,54
B7e	Commissione di gara	€ 10.890,44	€ 10.890,44
B7f	Spese per funzionamento Struttura (1.5% del finanziamento)	€ 55.350,00	€ 55.350,00
B8	Spese per pubblicità e AVCP	€ 10.000,00	€5.881,58
B9	Prove e accertamenti in corso d'opera		€10.000,00
B10	Oneri di smaltimento		€200.000
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.190.630,84	€ 1.461.178,62
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 2.889.339,37	€ 3.439.823,99
<i>Economie</i>		€ 800.660,63	€ 250.176,01

CONSIDERATO che occorre un maggiore importo complessivo di **€923.277,74** (novecentoventimiladuecentosettantasettemila/74) corrispondenti ad:

- **€ 279.936,83 sulla voce A “Lavori” del QTE** per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 33.8728%;
- **€ 643.340,91 sulla voce B “Somme a disposizione dell'Amministrazione” del QTE**, in parte già compensate per un importo di **€ 372.793,12** di minori costi previsti;

CONSIDERATO che per la maggiore somma necessaria occorre procedere all'impegno delle economie rinvenienti dal ribasso di gara per ulteriori **€ 550.484,62** (cinquecentocinquantamilaquattrocentoottantaquattro/62);

CONSIDERATO che il progetto esecutivo contiene l'elaborato “Piano Particellare d'esproprio” che riporta l'identificazione delle particelle da assoggettare ad esproprio e delle particelle che saranno oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

RITENUTO pertanto di confermare la dichiarazione della pubblica utilità oltre che l'urgenza ed indifferibilità per le particelle ed aree catastali da assoggettare ad esproprio riportate nell'elaborato “Piano Particellare d'esproprio”;

CONSIDERATO che i lavori sono volti a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Seclì e che tali lavori rivestono carattere di urgenza e devono essere realizzati quanto prima al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità degli abitanti dello stesso Comune;

Tutto quanto sopra premesso

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato D.L 195/2009 e riportate nel D.P.C.M. del 10 dicembre 2010

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di approvare il Progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni dei lavori relativi all'intervento individuato con Codice LEO45A/10 "Mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Seclì" nel Comune di Seclì (LE).

Articolo 3

Di approvare il Quadro Tecnico Economico dell'intervento codice Codice LEO45A/10 "Mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Seclì" nel Comune di Seclì (LE), rideterminato, anche in esito alle circostanze descritte nelle premesse, come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO		
		Esecutivo Adeguato
A	LAVORI	
	<i>Importo Lordo dei Lavori</i>	€ 2.828.245,10
A1	Importo Lavori al netto del ribasso (33.8728%)	€1.870.239,29
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 108.406,07
	<i>Totale Importo (A1+A2)</i>	€1.978.645,36
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	Progettazione Esecutiva	€ 9.919,08
B1a	IVA SUI LAVORI (A1+A2) 10%	€148.154,54
B1a_1	IVA SUI LAVORI (A1+A2) 22%	€109.362,00
B1b	IVA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA 22%	€ 2.182,20
B2	Imprevisti da 5%	€98.932,27
B2a	Ricerca Ordigni bellici	€ 18.300,00
B2b	Risoluzione Interferenze	€160.000,00
B3	Acquisizione aree e immobili / espropri e spese tecniche connesse	€335.000,00
B4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 73.195,66
B6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 50.000,00
B6a	Spese per attività di supporto giuridico-amministrativo (omnicomprensive)	€10.498,60
B7	Spese tecniche di cui	
B7a	Incentivi ex. Art. 92, co. 7bis D.Lgs. 163/06 e Regolamento Commissariale e spese tecniche ex art. 93, co.7bis e ter D. Lgs. 163/06	€30.000,00
B7b	CSE – DL – Misure e Contabilità (omnicomprensivo)	€96.107,90
B7c	Collaudo Tecnico-Amministrativo (omnicomprensivo)	€22.011,82
B7d	Collaudo Statico	€ 13.892,54
B7e	Commissione di gara	€ 10.890,44
B7f	Spese per funzionamento Struttura (1.5% del finanziamento)	€ 55.350,00
B8	Spese per pubblicità e AVCP	€5.881,58
B9	Prove e accertamenti in corso d'opera	€10.000,00
B10	Oneri di smaltimento	€200.000
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.461.178,62
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 3.439.823,99
	<i>Economie</i>	€ 250.176,01

Articolo 4

Di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni disposta con il presente Decreto sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanista e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, oltre che l'urgenza ed indifferibilità per le particelle catastali da assoggettare ad esproprio riportate nell'elaborato "Piano Particellare d'esproprio".

Articolo 5

Di approvare lo "Schema di atto di sottomissione", allegato al presente Decreto, da cui risulta che, in esito all'adeguamento alle prescrizioni, l'importo dei lavori oggetto di aggiudicazione viene elevato da € 1.590.302,46 ad € 1.870.239,29 (corrispondente ad un maggiore importo di € 279.936,83); mentre gli oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza restano invariati e pari ad € 108.406,07, pertanto l'importo complessivo da contratto a corpo viene elevato da € 1.708.627,61 a € 1.988.564,44, per un maggiore importo di € 279.936,83, con un incremento di 16,38%.

Di dare atto che le somme a disposizione dell'Amministrazione, stimate in esito alle modifiche indicate nelle premesse, passano da € 1.180.711,76 ad € 1.451.259,54 (al netto degli oneri per la progettazione esecutiva di € 9.919,08) per una maggiore spesa di € 270.547,78, e che, pertanto, la maggiore spesa di progetto ammonta a complessivi €550.484,61.

Articolo 6

Alla copertura finanziaria della ulteriore somma necessaria pari a €550.484,61 (cinquecentocinquantamilaquattrocentoottantaquattro/61), si provvede con l'impegno a valere sulle economie di gara, nell'ambito dell'importo finanziato con Decreti Commissariali n. 70 del 22.05.2012 e n. 181 del 23.04.2013 per l'intervento Codice LEO45A/10 "Mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Seclì" nel Comune di Seclì (LE) ed a valere sulle risorse finanziarie introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 7

Di notificare il presente decreto all'Ufficio Finanziario ed al RUP dell'intervento in oggetto per gli adempimenti di competenza.

 **Il Soggetto Attuatore**
(Ing. Raffaele Sannicandro)



**SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DELL'ABITATO DI SECLI" – LE045A/10 – COMUNE
DI SECLI' (LE)**

CUP J25D12000040001 – CIG 54739942CO

TRA

Il Soggetto Attuatore, delegato ai sensi dell'art. 10 comma 2 ter del Decreto n. 91/2014, convertito con modificazioni con Legge 116/2014, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 ex DPCM 10 dicembre 2010, nella persona dell'Ing. Raffaele Sannicandro, con sede in Via G. Gentile, 52 – 70126 Bari (CF 93394550722) - in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" ovvero "Committente"

E

La CA.TI.FRA. s.r.l. C.F. e P.Iva [REDACTED] con sede in [REDACTED] [REDACTED] – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in personale del legale rappresentante sig. Giovanni LA ROSA, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], riconosciuto con C.I. n. [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] il [REDACTED], di seguito nel presente atto indicato semplicemente come "Appaltatore";

PREMESSO CHE:

– con contratto sottoscritto in data 04.06.2014, registrato presso l'Agenzia



delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale

Roma 2 – Aurelio al n. [REDACTED] - [REDACTED] - sono stati

appaltati i lavori in oggetto alla Ca.Ti.Fra. S.r.l., con sede in Barcellona

Pozzo di Gotto (ME) all'indirizzo [REDACTED]

P.IVA e C.F. n. [REDACTED] agente quale impresa appaltatrice in forma

singola, in associazione per la progettazione esecutiva, con il Consorzio

Leonardo “Consorzio Europeo per l’Ingegneria e l’Architettura”, per

l’importo di €1.708.627,61 (unmilionesettecentootto-

milaseicentoventisette/61) distinti in € 1.590.302,46

(unmilionequinquecentonovantamilatrecentodue/46) per lavori veri e

propri, € 108.406,07 (centottomilaquattrocentosei/07) per oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €

9.919,08 (novemilanovecentodiciannovemila/08) quale corrispettivo per

la progettazione esecutiva, oltre IVA;

– con nota del 06.07.2015 (acquisita al protocollo della struttura commissariale al n. 1951 del 07.07.2015) l’Appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento LE045A/10 Comune di Seclì (LE)

“Mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Seclì”;

– con propria nota prot. AOO_089 n. 9739 del 24.10.2014, l’Ufficio VIA e VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la necessità che il progetto fosse assoggettato a procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (screening);

– con nota prot. n. 687 del 29.02.2016, il Commissario Straordinario Delegato ha avanzato al Servizio VIA e VINCA. della Regione Puglia

formale istanza di Avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per l'intervento codice LEO45A/10 Comune di Seclì (LE) "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì";

– in data 11.04.2017, con Determina Dirigenziale n. 50, il Servizio VIA e VINCA – Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha espresso parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa alla realizzazione dell'intervento, a condizione che fossero ottemperate le prescrizioni riportate nei pareri allegati ed in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 02.08.2016, con obbligo per il proponente di conformare il progetto a tutte le prescrizioni scaturite nel procedimento;

– per l'adeguamento alle prescrizioni derivate dai pareri acquisiti in sede di procedura di Verifica di Valutazione di impatto ambientale è stato necessario prevedere, in estrema sintesi:

– l'adeguamento delle sezioni di alcuni tratti del canale di progetto (prescrizione AdB Puglia);

– la rimodulazione della geometria dei pozzi disperdenti;

– il conferimento delle terre e rocce da scavo a centro autorizzato al recupero (onere assunto dalla Stazione Appaltante);

– lo smaltimento della quota parte dei volumi di terre e rocce da scavo risultati non conformi;

– con riferimento al conferimento delle terre e rocce da scavo a centro autorizzato al recupero, con nota prot. n. 547 del 14/10/2016 si è stabilito il conferimento a cava autorizzata dei materiali rinvenuti dagli scavi



come onere a carico della Stazione Appaltante.

- il recepimento delle prescrizioni comporta una maggiore spesa di **€279.936,83** per maggiori e/o differenti lavori, per un maggiore importo complessivo al netto del ribasso di **€ 1.870.239,29** rispetto all'importo da contratto principale, oltre IVA;
- il progetto esecutivo di che trattasi non altera la sostanza del progetto dell'intervento LE045A/10 Comune di Seclì (LE) "Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Seclì" e le condizioni del Contratto originario;
- il nuovo prezzo a corpo dei lavori è pari ad **€ 1.978.645,36** (unmilionenovecentosettantottomilaseicentoquarantacinque/36) distinti in **€1.870.239,29** (unmilioneottocentosettantamila- duecentotrentanove/29) per lavori veri e propri al netto del ribasso d'asta, **€ 108.406,07** (centoottomilaquattrocentosei/07) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge.

L'incremento complessivo, rispetto all'importo originario di contratto, pari ad **€ 1.708.627,61** (unmilionesettecentoottomilaseicentoventisette/61) risulta di **€279.936,83**, corrispondente ad un aumento del 16.38%;

- i prezzi di stima dei lavori variati come sopra specificato, sono quelli previsti nel Contratto principale nonché n. 16 nuovi prezzi da Tariffario LL.PP. della Regione Puglia (2012) e n. 10 nuovi prezzi oggetto di analisi;
- l'Appaltatore approva il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici, avendone accertato la correttezza e la rispondenza alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità dell'importo a corpo

per dare tutti i lavori completi ed eseguiti a regola d'arte;

– l'Appaltatore formula esplicita rinuncia alle richieste di cui alle riserve apposte sul Registro di Contabilità, ritenendo cessate le ragioni delle stesse;

– l'appaltatore ha prestato apposita Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva polizza n. 0441415689 rilasciata in data 22.01.2018 dalla società HDI agenzia 0441/5ZC con sede in [REDACTED]

Patti ME per l'importo di € 71.500,00 (euro settantunomilacinquecento/00) pari al 24.00% dell'importo complessivo dell'opera (per perizia di variante);

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Sig. Giovanni LA ROSA accetta l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto senza eccezione alcuna, il tutto come riportato nel progetto esecutivo adeguato e nei relativi allegati che fanno parte, anche se non materialmente allegati, del presente atto.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale sottoscritto in data 04.06.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma – Ufficio Territoriale Roma 2 – Aurelio al n. 40483 del 30.06.2014 – serie 3.

ARTICOLO 2

L'importo totale complessivo viene elevato ad € **1.988.564,44** (unmilionenovecentoottantottomilacinquecentosessantaquattro/44) distinti



in **€1.870.239,29** (unmilioneottocentottantamiladuecentotrentanove/29)

per lavori veri e propri al netto del ribasso d'asta, **€ 108.406,07**

(centoottomilaquattrocentosei/07) per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e **€9.919,08**

(novemilanovecentodiciannove/08) per progettazione esecutiva, oltre IVA

come per legge.

Il nuovo importo contrattuale è confermato interamente "a corpo" ai sensi

dell'art. 53, comma 4 terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli art. 43,

comma 6, e 119, comma 5 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 3

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

Il nuovo prezzo stabilito per i lavori è altresì comprensivo degli oneri di

smaltimento dei materiali da demolizione e rimozione, nonché di ogni onere

e lavorazione necessari per dare l'opera finita a regola d'arte e funzionale

secondo progetto.

ARTICOLO 4

Il termine per l'ultimazione delle attività, fissato dall'art. 6, comma 7, del

Contratto principale in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi

dalla data del verbale di consegna dei lavori, viene aumentato di ulteriori **120**

(centoventi) giorni naturali e consecutivi.

ARTICOLO 5

L'elenco dei nuovi prezzi del Progetto esecutivo, derivanti dalla stima dei

lavori variati per quanto fin qui premesso e oltre a quelli già previsti nel Contratto Principale, sono n. 16 nuovi prezzi da Tariffario LL.PP. della Regione Puglia (2012), oltre a n. 10 nuovi prezzi oggetto di analisi. Gli ultimi due nuovi prezzi, indicati con i numeri progressivi 25 e 26, in assenza di riferimenti nel Prezzario Puglia, sono stati desunti dal Prezzario Sicilia 2018 come riportato nel seguito:

n. 25 – NP 11 – *Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte....compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20cm, formazione di fori di passaggio cvidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.*

Per pozzetti da 40x40x80 cm..... cad. € 150,30

n. 26 – NP 12– *Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1561 costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.*

Classe D 400 (carico a rottura 400KN).....Kg €4.22

Nello specifico l'elenco dei nuovi prezzi è il seguente:

1

PE (17)_E.001.030.d

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica



		autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità oltre il 30%
2	PE_E.001.010	euro (dieci/20) Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi, compreso il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.
3	PE_E.012.004	euro (dodici/50) Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni realizzata con tavelloni di calcestruzzo dosato con kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di 4 cm, e dimensione di 40 x 40 cm, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei, costituiti da ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura 8- 20 mm, parzialmente in vista.
4	PE_IG.001.001	euro (trentasei/05) Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell'attrezzatura
5	PE_IG.001.003.b	euro (seicentosessantasette/35) Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto - per installazione da m 300 a m 1000 di distanza
6	PE_IG.001.005.a	euro (trecentonovantatre/40) Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A.G.I.) - per profondità da m 0 a m 20 dal p.c.
7	PE_IG.001.023	euro (cinquantacinque/88) Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia - per ciascuna cassetta
8	PE_IG.001.036	euro (trentaquattro/66) Approvvigionamento dell'acqua necessaria per la perforazione contenuta nel serbatoio della capacità di almeno 3000 lt, per l'esecuzione delle prove di permeabilità di tipo Lefranc e delle prove di immissione nel pozzo anidro, compreso ogni onere, il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainante, del consumo di carburante per lo stesso. Per ogni trasporto in andata e ritorno.
9	PE_IG.001.111	euro (centoventi) Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi,

		attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le prove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, ecc.)
10	PE_IG.001.116	euro (cinquantanove) Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuità - per giorno o frazione di giorno euro (quattrocentoottantaquattro/41)
11	PE_IG.001.120	Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure strumentali, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti dalle centraline automatiche, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La gestione dell'attività di monitoraggio dovranno essere gestite su supporti informatici, tanto per quanto concerne le letture eseguite manualmente che per quelle automatizzate, mediante appositi programmi, i dati finali dovranno essere resi tempestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi e modalità di redazione da stabilirsi con la D.L. - per ogni relazione euro (millecinquecentosettantauno/06)
12	PE_IG.004.033.a	Esecuzione di prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione (prova Lefranc), realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG - per ogni allestimento euro (centosettantasei/02)
13	PE_IG.004.033.b	Esecuzione di prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione (prova Lefranc), realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG - per ogni ora di prova euro (centodiciotto/77)
14	PE_IG.006.005	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento euro (ventiuno/30)
15	PE_Inf.001.002	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: euro (due/50)
16	PE_OI.002.003	Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non minore a mm. 2,7 fornite e poste in opera compreso il filo per legature e tiranti nonché il riempimento di gabbioni con pietrame calcareo, sbizzato a martello per faccia vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo centrale di diametro superiore alla maglia, l'eventuale aggettamento dell'acqua, compresa e compensata la fornitura del materiale, l'onere delle legature e tiranti tra i vari elementi con filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (sessantasette/55)



17	PE (17)_NP 06-PR.ES	Campionamento e test di cessione dell'eluato dei terreni non conformi corrispondenti al top soil del lotto identificato dal sondaggio S6/I-A di volume 462,25 mc (43x43x0,25). Esecuzione di n. 1 campionamento e prova di eluizione euro (novecento)
18	PE (17)_NP 08-PR-ES	Smaltimento dei terreni non conformi di cui alla voce NP 06-PR.ES in idonei impianti di recupero autorizzati. Volume lotto S6/I-A = 462,25; Peso specifico stimato 1,3 t/mc. euro (sedici)
19	PE (17)_NP 09-PE.ES	Realizzazione di pozzo anidro secondo le specifiche di cui alla voce NPO1 spinto fino alla profondità di -35 m dal piano campagna. E' compreso il sovrapprezzo alla realizzazione del pozzo per diametro di perforazione di 470 mm e tubazione permanente di 400 mm per i primi 15 m e diametro di perforazione di 350 mm per i successivi 20 m e per realizzazione di filtro di chiusura in acciaio con maglia 3,00x3,00cm da collocare in testa alla tubazione. euro (quindicimilacentosessanta)
20	PE_NP 02-PR.ES	Intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nell'asportazione di intonaco e copriferro, pulizia dei ferri di armatura tramite energica spazzolatura con spazzola d'acciaio, trattamento delle armature con prodotto passivante della ruggine, ripristino del copriferro con malta antiritiro e intonaco messo in opera a spruzzo con intonacatrice, in situazione di applicazione disagiata con ridotta altezza dello scatolare, compresa eventuale integrazione di armature. euro (centocinquantesette/88)
21	PE_NP 03-PR.ES	Scavo eseguito a mano in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo - per profondità fino a 2 m in situazione di applicazione disagiata per ridotta altezza dello scatolare. euro (centotre/90)
22	PE_NP 04-PR.ES	Operazione di spostamento all'interno del cantiere di alberi di alto fusto, compresa la potatura di alleggerimento o capitozzatura secondo le specifiche indicazioni della DL; la preparazione dei tronchi con trattamenti fungicidi e con protettori, vernici o teli di iuta ad insindacabile giudizio della d.l., dei tronchi, trattamento con prodotti antitranspiranti secondo le quantità indicate dalla d.l.; preparazione della zolla mediante scavo perimetrale, con mezzo meccanico o a mano secondo le indicazioni della d.l.; ad una distanza minima di m 2 dal tronco della

		<p>pianta, rifinitura manuale della sezione di scavo e taglio con motosega o con attrezzi da taglio manuali delle eventuali radici fuoriuscenti dalla zolla, regimentazione della zolla con reti metalliche e rete pacciamante così da costruire un vaso temporaneo tipo "francesina", sollevamento della pianta dal sito e collocazione nel nuovo sito indicato dalla d.l., potrà anche essere richiesta una collocazione temporanea all'interno del cantiere ed una successiva collocazione nel sito definitivo, compresa la preparazione della buca, il riempimento con terra di coltivo, la concimazione del fondo, le irrigazioni necessarie all'attecchimento, la eventuale copertura con reti ombreggianti e tutto quanto necessario a dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millesettecentocinquantesette/58)</p>	
23	PE_NP 05-PR.ES	<p>Pozzo anidro - Sovrapprezzo alla realizzazione di pozzo per diametro di perforazione di 470 mm e tubazione permanente di 400 mm per i primi 15 m e diametro di perforazione di 350 mm per i successivi 30 m e per la realizzazione di filtro di chiusura in acciaio con maglia 3,00x3,00 da collocare in testa alla tubazione.</p> <p>euro (tre miladuecentosessanta/40)</p>	
24	AN 1	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, esclusi oneri di conferimento a discarica. Quantità computata sul volume di scavo.</p> <p>euro (due/60).</p>	
25	NP11	<p>FORMAZIONE POZZETTO IN CONGLOMERATO</p> <p>euro (centocinquanta/30)</p>	
26	NP 12	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA</p> <p>euro (quattro/22)</p>	

ARTICOLO 6

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di



emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Con il presente atto l'Appaltatore, inoltre, formula esplicita rinuncia alle richieste di cui alle riserve apposte sul Registro di Contabilità, ritenendo cessate le ragioni delle stesse.

ARTICOLO 7

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazione tutte le norme previste nel Contratto principale stipulato in data 24 novembre 2015.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Per l'impresa

Geom. Giovanni LA ROSA



per la stazione appaltante

ing. Raffaele SANNICANDRO

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name ing. Raffaele SANNICANDRO.